

REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL  
HÎNCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
РАЙОННЫЙ СОВЕТ  
ХЫНЧЕШТЬ

MD-3401, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126  
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02,  
E-mail: [consiliul@hincesti.md](mailto:consiliul@hincesti.md)

МД-3401, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126  
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-23-02,  
E-mail: [consiliul@hincesti.md](mailto:consiliul@hincesti.md)

**DECIZIE**  
mun. Hîncești

**PROIECT**

din \_\_\_ octombrie 2017

nr.05/\_\_\_

**Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare  
pentru reparatia si intretinerea drumurilor publice  
locale din rl.Hincesti pe anul 2017**

Analizând informația Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri privind repartizarea mijloacelor financiare pentru reparatia si intretinerea drumurilor publice locale din rl. Hincesti pe anul 2017, în temeiul art.46 alin.(1) din Legea privind administrația publică locală nr.436- XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional Hîncești, **D E C I D E**:

1. Se ia act de Nota Informativă privind repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale din rl. Hincesti pe anul 2017, prezentată de către Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, dna Maria RAȘCU (Anexa);
2. Se pune în sarcina Șefului Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri (dna Maria RAȘCU):
  - 2.1 Să asigure menținerea drumurilor publice locale ce asigură accesul în localitățile din raion 139,56 km în stare practicabilă;
  - 2.2 să asigure plombarea a cel puțin 5000 metri patrați de gropi pe drumurile publice locale asfaltate și a cel puțin 25000 metri patrați de drumuri împetrite vor fi reparate cu adaos de material;
  - 2.3 să asigure reparația drumurilor publice prin asfaltarea lor după studiul de fezabilitate și executarea proiectelor pe aceste drumuri.
3. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina șefului Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, dna Maria RAȘCU
4. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune în seama președintelui raionului dl Ghenadie BUZA.

**Președintele ședinței:** \_\_\_\_\_

**Contrasemnează:**

**Secretarul**

**Consiliului Raional Hîncești**

**Elena MORARU TOMA**

Inițiat: \_\_\_\_\_ Ghenadie Buza, președintele raionului

Elaborat: \_\_\_\_\_ Maria Rașcu, șeful Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

Avizat: \_\_\_\_\_ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui

Contrasemnează: \_\_\_\_\_ Elena Moraru Toma, Secretarul Consiliului Raional Hîncești

**NOTA INFORMATIVĂ**

**privind repartizarea mijloacelor financiare pentru reparatia si intretinerea drumurilor publice locale din rl. Hincesti pe anul 2017**

În baza Hotaririi Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice nationale si locale din Republica Moldova, raionului Hincesti i-au fost transmise in gestiune 139.56km de drumuri publice locale cu finantare din fondul rutier. Astfel in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016 raionului Hincesti pentru reparatia si intretinerea drumurilor locale in total ii revine 12 134.1mii lei. Prin decizia Consiliului Raional Hincesti nr.04/03 din 30.06.2017(anexa 12) s-a aprobat „ Programul de intretinere si reparatie a drumurilor publice locale pe anul 2017 din raionul Hincesti „, Pentru intretinerea drumurilor locale din raion a fost alocata suma de 6370mii lei, care a fost impartita pentru lucrarile de intretinere pe timp vara in suma 5200mii lei si intretinerea pe timp de iarna 1170mii lei.

In urma concursului de licitatie a fost desemnat cistigator SA”Drumuri Ialoveni” cu oferta 5 096 922,72lei, pentru lucrarile de intretinere a drumurilor locale pe timp de vara (anexa caiet de sarcini)

Pentru lucrarile de intretinere a drumurilor pe timp de iarna va fi desemnat cistigatorul in urma concursului din luna octombrie.

Au fost desemnati cistigatorii concursurilor pentru reparatia drumurilor locale si anume:

- pentru reparatia drumului de acces spre s.Dragusenii Noi, L511 din beton asfaltic cu o lungime de 0,8km, de SA „Drumuri Ialoveni” cu suma de 3 993 807,70lei din 4 000mii lei alocate;
- pentru reparatia drumului de acces spre s.Bobeica, L521 din beton asfaltic cu o lungime de 0,5km de catre SA „Drumuri Ialoveni” cu suma de 500mii lei;
- pentru reparatia drumului de acces spre s.Calmatui, L535 din beton asfaltic cu lungimea de 0,15km de catre SA” Drumuri Ialoveni” cu suma de 145 035,39 lei din 150mii lei alocate;
- pentru reparatia drumului de acces spre s.Sarata Mereseni, L516 din beton asfaltic pe o lungime de 0,45km de catre SA „Drumuri Ialoveni” cu suma de 389585,39 lei;
- pentru reparatia drumului de acces spre s.Valea Florii, L517 din beton asfaltic pe o lungime de 0,77km de catre SA „Dromas Cons” cu suma de 576322,44 lei.

Restul mijloacelor banesti sunt prevazute pentru achitarea responsabililor tehnici in valoare de 133 475,1lei si pentru proiectarea drumului de acces L526 128951,3lei.

In lucrarile de intretinere pe timp de vara a drumurilor publice locale se prevad lucrari de asigurare a esteticitatii rutiere, a intretinerii imbracamintei rutiere asfaltice, din pietris, a platformei drumului, intretinerea podurilor pasajelor si podetelor, deasemeni sunt incluse lucrarile pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere si de curatare a rigolelor. In programul de intretinere este inclus si constructia unui autopavilion in s.Secareni, L522

In luna august si septembrie au fost interventii de intretinere la urmatoarele drumuri publice locale (se anexeaza)

**Șeful**  
**Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri**

**Maria Rașcu**

## CAIET DE SARCINI

pentru Licitația Publică Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ iulie 2017

04 iulie 2017

mun. Hîncești  
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de întreținere a drumurilor locale (de acces) pe teritoriul raionului Hîncești (pe timp de vară).**
4. Cod CPV : **45233141-9**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Intretinerea de rutina a drumurilor</b>		
		<b>1.1. Asigurarea esteticii rutiere</b>		
1	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139 km de drumuri o data in saptamina x 5 luni)	ora	160,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti )	1 km	278,00
3	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	20 000,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (8 km x 6 m x 5 ori)	100m2	2 400,00
5	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2 m x o data in luna x 2 luni)	m2	400 000,00
6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	80,00
7	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00
8	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,00
9	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut	50,00

1	2	3	4	5
		<b>1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara</b>		
		<b>1.2.1. Intretinerea imbracamintei asfaltice</b>		
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	2 800,00
11	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	250,00
		<b>1.2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris</b>		
12	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	705 480,00
13	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	1 696,00
		<b>1.2.3. Intretinerea platformei drumului</b>		
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri	1 km	830,00
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	380,00
		<b>1.2.4. Intretinerea curenta a podurilor. pasajelor si podetelor</b>		
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3	10,00
17	TsI50A1	Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 750,00
		<b>2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>		
		<b>2.1. Executarea marcajului rutier</b>		
18	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	550,00
		<b>2.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta</b>		
19	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati	buc	100,00

1	2	3	4	5
		industrial		
20	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	100,00
21	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	70,00
22	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	300,00
23	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,00
		<b>2.3. Autopavilion Secareni</b>		
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,13
25	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	6,50
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub fundament)	m3	0,80
27	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	40,80
28		Transportarea elementelor din beton armat prefabricat de la baza la locul de montare cu KAMAZ 65115 la distanta 35km	t	30,00
29	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
30	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90	m2	5,28
31	CP17A	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	18,00
32	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8	kg	39,00

1	2	3	4	5
		mm inclusiv		
33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (coeficient la schindura K=0.5)	m2	6,00
34	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,85
35	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	5,60
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,33
37	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	2,00
38	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,00
39	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	18,00
40	CF51A	Tencuieli interioare de 2.5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	93,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (2-a straturi)	m2	93,00
42	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	93,00
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg	0,80

1	2	3	4	5
		hidrofug, etc.		
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,70
45	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	20,00
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	22,00
47	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	8,00
48	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00
49	RpDE11C	Montarea inscriptiei	buc	1,00
		<b>2.4. 2 rigole a cite 10 m fiecare 05*0.5 Negrea</b>		
50	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,024
51	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	20,00
52	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,00
53	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	370,00
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile gratate 142.85 metri cornier 20*3 1m 1.03	kg	147,14
55	CL26A	Rame metalice gata confectionate ugolnic dimensiuni 50*4 l= 42m 42*3.27	kg	137,34
		<b>2.5. Servicii auxiliare cu utilaje rutiere</b>		
56	DI18G	Autogreder pina la 175 CP	h-ut	130,00
57	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5	h-ut	60,00

1	2	3	4	5
		mc		
58	DI18T	Autocamion de 5 - 15 t	h-ut	60,00
59	DI18T	Autocamion Gaz 53	h-ut	180,00
60	DI18T	Autocamion Kia Bongo	h-ut	220,00

5. Relații de contact: **0269 2-17-36, 2-20-39**

***Președintele Raionului Hîncești***

***Ghenadie BUZA***

Ex: S. Berechelea, S. Lupașcu  
Tel.: 0269 2-17-36, 2-20-39

L.Ș.